

Informationsvorlage

2014-2019/Info-235

Status: öffentlich

FB FB Finanzen/Immobilien
 SB Frau Lucke

Erstellungsdatum: 18.10.2018
 Aktenzeichen 66.21.09.04.

Betreff:

Ersatzpflanzungen für die Fällungen des 3. Bauabschnitts beim Ausbau der OD B1

Zu beteiligende Gremien

Sitzungsdatum	Gremium	Information
29.10.2018	Bau- und Vergabeausschuss	Information
06.11.2018	Wirtschafts- und Umweltausschuss	Information

Sachverhalt:

Nach der Realisierung der Ersatzpflanzungen für die Fällungen des 1. und 2. Bauabschnittes wurde die Planung für die Fällungen des 3. Bauabschnittes durch das Planungsbüro Ulrike Bischoff fortgeführt und in Abstimmung mit der Stadt Genthin weitere Pflanzstandorte festgelegt. Die kommende Ersatzpflanzung für den 3. Bauabschnitt beinhaltet folgende Leistungen:

Pflanzung von insgesamt 64 Hochstämmen, 7 Solitärs und 30 Sträuchern
 inklusive 3-jährige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
 geringfügig Mineralischer Leitungsschutz sowie Einbau von Wurzelschutzfolie

Pflanzstandorte:

Geschwister-Scholl-Straße	5 Stk. Amelanchier lamarcki – Felsenbirne (Solitär) 7 Stk. Aralia elata – Aralie (Solitär) 4 Stk. Robinia pseudoacacia `Umbraculifera` - Kugelrobinie (Hochstamm) 6 Stk. Magnolia kobus – Magnolie (Hochstamm) 9 Stk. Platanus acerifolia – Platane (Hochstamm) 13 Stk Prunus subhirtella `Fukubana` - Frühlingskirsche (Hochstamm) 5 Stk. Quercus robur `Fastigiata` - Pyramideneiche 30 Stk Azalea mollis u. luteum – sommergrüne Azaleen (Sträucher)
Friedenstraße	7 Stk. Fraxinus exelsior `Westhofs Glorie` - Esche (Hochstamm) 8 Stk. Tilia tomentosa `Szeleste` - Silberlinde (Hochstamm)
Domstraße Tuheim vor Jugendclub	8 Stk. Fraxinus angustifolius `Raywood` - schmalblättrige Esche (Hochstamm) 4 Stk. Acer Platanoides `Globosum` - Kugelhorn (Hochstamm)

Auf der Südseite der Geschwister-Scholl-Straße befinden sich in dem angrenzenden Rasenstreifen zahlreiche dichtliegende Leitungen unterschiedlicher Träger. Daher werden in diesem Bereich ausschließlich Kleinbäume bzw. Solitärs gepflanzt, um Beeinträchtigungen durch weitreichende Wurzelsysteme vorzubeugen.

Der Regenwasserkanal ist in diesem Bereich aus Steinzeug und befindet sich je nach Lage zwischen 1,60m – 1,00m unter der Oberfläche, so dass ein Einwachsen der Wurzeln unwahrscheinlich ist. Der hoch anstehende Grundwasserspiegel (durch Kanalwasserstand beeinflusst) trägt dazu bei, dass

die Wurzeln sich zuerst in die Tiefe zum Grundwasser entwickeln. Suchschachtungen werden im Vorfeld vorgenommen, Pflanzabstände von mind. einem Meter werden eingehalten.
Die Pflanzung soll vorbehaltlich der Witterungsverhältnisse bis spätestens 31.01.19 abgeschlossen sein.

Anlagen:

2014-2019/Info-235_Anlage 1_Stadt Genthin GSS_Bepflanzung I
2014-2019/Info-235_Anlage 2 Stadt Genthin GSS_Bepflanzung II
2014-2019/Info-235_Anlage 3 Stadt Genthin GSS_Bepflanzung III
2014-2019/Info-235_Anlage 4 Stadt Genthin GSS_Bepflanzung IV
2014-2019/Info-235_Anlage 5 Stadt Genthin FS_Bepflanzung I
2014-2019/Info-235_Anlage 6 Stadt Genthin FS_Bepflanzung II
2014-2019/Info-235_Anlage 7 Tucheim DS_Bepflanzung

(Janett Zaumseil)
Fachbereichsleiter/in

(Matthias Günther)
Bürgermeister