

Informationsvorlage**2019-2024/Info-027****Status: öffentlich**

FB FB Bau/Stadtentwicklung
SB Frau Maiwald

Erstellungsdatum: 22.10.2019
Aktenzeichen 65.11.01 SD/3

Betreff:

Straßenbauarbeiten Domstraße in Tucheim mit der Fläche am Jugendclub

Zu beteiligende Gremien

Sitzungsdatum Gremium

07.11.2019 Ortschaftsrat Tucheim

Information

Sachverhalt:

In der Sitzung des Ortschaftsrates am 05.09.2019, TOP 7.5, wurde die Schwarzdeckensanierung der Straßen hinterfragt. Bestandteil der Straßensanierungen 2019 in Genthin und den Ortschaften sind Teilsanierungen der Domstraße, Feldstraße und die Sanierung der Fläche vor dem Jugendclub.

Dabei geht es um Schadstellensanierungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und nicht um komplette Straßensanierungen. Das bedeutet, dass die Domstraße im Bestand saniert wird und kein Gefällewechsel damit verbunden ist. Die Schadstellen wurden in der 42. KW saniert und sind abgeschlossen.

Es bedurfte im Rahmen der Finanzmittelbereitstellung einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im gesamten Schwarzdeckenbereich und für umfassende Vollsaniierungen stehen keine ausreichenden Haushaltsmittel zur Verfügung. In der Feldstraße wird eine Rissanierung bis Ende Oktober durchgeführt.

Die Fläche vor dem Jugendclub wird nach Abschluss der Enduro – Veranstaltung saniert.

Dazu erfolgte eine örtliche Verständigung.

Die durch Baumwurzeln aufgeworfene alte Asphaltfläche/Parken wird gefräst, entsorgt und gegen Betongitterplatten, die auch eine Versickerung des Oberflächenwassers ermöglichen, ausgetauscht. Das betrifft auch die ordnungsgemäße Wiederherrichtung der fußläufigen Verbindung zu den Eingangsbereichen mit Betonpflaster, da auch hier Schadstellen und Verwerfungen durch alte Baumwurzeln aufgetreten sind. Die Flächen am Jugendclub sollen bis spätestens Ende November saniert sein.

Die aktuellen Hinweise zu Problemen mit der Oberflächenentwässerung wurden am 22.10.2019 örtlich geprüft. Aus fachlicher Sicht kann das Oberflächenwasserproblem nur über eine seitliche Versickerung in den dazugehörigen Nebengebieten der Straße vor den Grundstücken 3, 3 a – c und 4 entschärft werden.

Dazu müssen flache Mulden zwischen den Baumstandorten zur Versickerung angelegt werden, was einer separaten Verständigung mit den Anliegern bedarf.

Leitungsbestände sind zu berücksichtigen. Zielstellung ist es, diese Leistungen in Verbindung mit den Restarbeiten noch in diesem Jahr zu erledigen.

Eine optimale Lösung nach Regelwerk bedarf einer grundhaften Straßenbaumaßnahme, da die Gefälleverhältnisse grundsätzlich neugestaltet werden müssen, möglicherweise sogar Oberflächenwasser leitungsgebunden abzuführen ist und Tragfähigkeitsschäden zu beseitigen sind. Diese Maßnahmen sollten prioritätsbezogen und nach Mittelverfügbarkeit mittelfristig geplant und für eine langfristige Umsetzung betrachtet werden.

Anlagen:

Anlage_2019-2024 Info -027_Foto Abschnitt Domstraße
Anlage_Luftbild Quartier Domstraße_Abschnitt

(Dagmar Turian)
Fachbereichsleiterin

(Matthias Günther)
Bürgermeister